部位	仕上
屋根	洋形桟瓦葺（勾配4/10）釉薬石州瓦 アスファルトルーフィング下貼 22kg/㎡
	耐火野地板厚18 母屋C-100×50×20×2.3 野地板ジョイント部は母屋ダブル
軒庇	洋形桟瓦葺 コンクリート下地 スカイモルタル塗ⓣ40
	軒裏 コンクリート打放シ（増打20）化粧目地棒入 20×25~600@ 吹付タイル
軒樋	着色耐酸アクリル被覆鋼板ⓣ0.5（スチールライト）折曲角樋
	受金物 L型-30×30×3~450@（屋根(1).(2)(4)）その他FB-4.5×32~450@ SOP
	屋根(1)(4) 角樋巾250 屋根(2)(3)(5)(6)角樋巾100
	集水器 スチールライト折曲加工 落シ口ステンレス網付
竪樋	硬質塩ビパイプ125φ VP塗 ステンレス打込金物~1200@ ズレ止め共
	屋根(2)(3)(5)(6) 竪樋 硬質塩ビパイプ75φ VP塗 ズレ止め共
外壁	せっき質小口タイル貼 目地シーリング巾20（竪横共8種）
	南面柱型：セラミック系自然石調吹付 江戸切目地（3色吹）
	一部コンクリート打放シ（増打20）吹付タイル

部位	仕上
渡り廊下（3階）	床：コンクリート金時押エ アスファルト防水（A-2工法）押エコンクリート厚100 打金時押エ 溶接金網入
	立上り笠木：モルタル笠木 壁：コンクリート打放シ吹付タイル アスファルト防水立上りカラー仕上
	スラブ軒裏：コンクリート打放シ吹付タイル
玄関庇	丸柱：セラミック系自然石調吹付 江戸切目地（3色吹）
	軒裏：ビニトップスパンドレル コンクリート打放シ吹付タイル 照明ボックス 鉄板メラミン焼付
	ポーチ床：御影石パターン貼 一部磨き 600×600（ジェット加工仕上） 600×300（本磨き） 300×300（本磨き）
研修室面台	外壁タイルに同じ 目地シーリング
	軒裏：ケイカル板ⓣ6（底目地）VP塗 化粧アルミ格パイプ面格子 ジュラクロン仕上
	柱型：セラミック系自然石調吹付 江戸切目地（3色吹）
設備機器置場（1）	床：アスファルト防水（A-2工法）押エコンクリート平均厚80 溶接金網6φ×200×200
	伸縮目地（エラスタイト）~2000@ 立上り露出防水シルバー塗装 アルミ防水押エ金物
	パラペット天端 外壁小口タイル 目地シーリング
	機械基礎 コンクリート打放シ金時押エ
	ルーフドレン：鋳鉄製横引100φ 躯体打込 塩ビ集水器 VP塗

部位	仕上
設備機器置場（2）	床：合成高分子シート防水ⓣ2.0 カラー塗装 立上り アルミ防水押エ金物
	機械基礎 コンクリート打放シ金時押エ 下地防水補強増貼
開放廊下	床：防水モルタル塗 巾木：防水モルタル塗 H-100
	手摺 ステンレスSUS304 34φ×3.0 支柱27.2φ×2.0 ~1000@
	腰壁：コンクリート打放シ（増打20）吹付タイル
屋外階段	ケ上 踏面：防水モルタル塗 段鼻ノンスリップタイル 巾木：防水モルタル塗
	手摺：コンクリート打放シ吹付タイル 笠木モルタル塗
館名文字	ステンレス箱文字300角 7文字
定礎	黒御影石ⓣ30 400×600 彫込共
プロパン庫	床：モルタル塗 壁 コンクリート打放シ吹付タイル

床

階	室名	下地	化粧フローリング直貼	長尺塩ビシートⓣ2.5	塩ビタイルⓣ2.0	タイルカーペット	化粧フローリング コンパネⓣ12下地	タタミ敷 コンパネⓣ12下地	床用タイル200角	床用モザイクタイル50角	モルタル塗金コテ	合板ⓣ9.0	押エコンクリート金時押 下地アスファルト防水	コンクリート金時押エ	御影石貼 パターン貼 一部磨き
1	ホール	C													○
	車イス置場	C													○
	電話.水飲ミ場	C													○
	閲覧室	M	○												
	コントロールカウンター	M	○												
	お話しコーナー	M				○									
	タタミコーナー	W		○一部				○							
	福祉コーナー	M				○									
	廊下	C													○
	倉庫 (1)	M	○												
	事務室	M		○											
	作業室	M		○											
	湯沸室	M			○										
	休憩室	W		○踏込			○	○							
	押入	W										○			
	更衣室	M		○											
	開架書庫	M			○										
	車庫	C									○				
	渡り廊下	M		○ノンスリップ											
	倉庫 (2)	M			○										
	ブックポスト返却室	M			○										
2	研修室	M		○											
	倉庫 (3)	M			○										
	〃 (4)	M			○										
	〃 (5)	M			○										
	湯沸室	M			○										
	エレベーターホール	M		○											
	第一展示室	M				○									
	第二展示室	M				○									
	開架書庫	M			○										
	渡り廊下	M		○ノンスリップ											
	ホール	M				○									○出入口
3															
	ホール	M		○											
共通	エレベーター機械室	C												○防じん	
	階段	M		○2.3階		○1階									
	男子便所	C		○2階一部					○1.2階				○2階		
	女子便所	C		○2階一部					○1.2階				○2階		
	身障者用便所	C								○1.2階			○2階		

下地凡例 C --- コンクリート M --- モルタル W --- 木製コロバシ床組

巾木

階	室名	高サ	長尺ビニール巾木	木製巾木	モルタル塗VP	タタミ寄	雑巾摺	壁と同材質
1	ホール							○
	車イス置場							○
	電話.水飲ミ場							○
	閲覧室	100		○ウレタン				
	コントロールカウンター	〃		○ウレタン				
	お話しコーナー	〃		○ウレタン				
	タタミコーナー	〃		○SOP		○		
	福祉コーナー	〃	○					
	廊下	〃						○
	倉庫 (1)	〃		○ウレタン				
	事務室	〃	○					
	作業室	〃	○					
	湯沸室	〃	○					
	休憩室	〃		○踏込		○		
	押入	15					○	
	更衣室	100	○					
	開架書庫	〃	○					
	車庫	〃			○			
	渡り廊下	〃	○					
	倉庫 (2)	〃			○			
	ブックポスト返却室	〃	○					
2	研修室	〃		○ウレタン				
	倉庫 (3)	〃	○					
	〃 (4)	〃	○					
	〃 (5)	〃	○					
	湯沸室	〃	○					
	エレベーターホール	〃	○					
	第一展示室	〃		○ウレタン				
	第二展示室	〃		○ウレタン				
	開架書庫	〃	○					
	渡り廊下	〃	○					
	ホール	〃		○[illegible]				
3								
	ホール	〃	○					
共通	エレベーター機械室							○
	階段				○			
	男子便所							○
	女子便所							○
	身障者用便所							○

壁

階	室名	下地	断熱ボード下地（GL工法）ビニールクロス貼	プラスターボードⓣ12（GL工法）ビニールクロス貼	プラスターボードⓣ12 ビニールクロス貼	コンクリート打放シ ビニールクロス貼	コンクリート打放シ アクリルソフト吹付	断熱ボード AEP（GL工法）	天然木化粧合板ⓣ4	磁器100角タイル模様貼	磁器200角タイル模様貼	大理石貼	コンクリート打放シ	プラスターボードⓣ12 AEP	コンクリート打放シ グラスウールⓣ50寒冷紗貼	小口タイル	合板ⓣ4
1	ホール	C														○	
	車イス置場	C										○					
	電話.水飲ミ場	C										○					
	閲覧室	C	○外壁		○												
	コントロールカウンター	C			○												
	お話しコーナー	C	○外壁		○												
	タタミコーナー	CW	○外壁						○								
	福祉コーナー	C	○外壁	○													
	廊下	C														○	
	倉庫 (1)	C		○													
	事務室	C	○外壁	○													
	作業室	C	○外壁	○													
	湯沸室	C		○不燃						○一部							
	休憩室	C		○不燃													
	押入	CW															○
	更衣室	C												○			
	開架書庫	C						○外壁						○			
	車庫												○				
	渡り廊下	C		○													
	倉庫 (2)												○				
	ブックポスト返却室	C					○										
2	研修室	CS	○外壁	○	○												
	倉庫 (3)	C						○外壁						○			
	〃 (4)	C												○			
	〃 (5)	C					○										
	湯沸室	C		○不燃						○一部							
	エレベーターホール	C	○クロス(不)	○クロス(不)													
	第一展示室	S		○不燃													
	第二展示室	SC	○外壁	○													
	開架書庫	C						○外壁						○			
	渡り廊下	C		○													
	ホール	C	○外壁	○（腰壁タイルカーペット貼）													
3																	
	ホール	C	○クロス(不) 外壁	○クロス(不)													
共通	エレベーター機械室														○		
	階段	CS	○外壁	○	○												
	男子便所	C									○						
	女子便所	C									○						
	身障者用便所	C								○							

C --- コンクリート W --- 木製胴縁組 S --- 軽鉄壁下地組

天井

階	室名	天井高	岩綿吸音板ⓣ12 リブタイプ プラスターボードⓣ9捨貼	プラスターボードⓣ9 ビニールクロス貼	化粧石コウボードⓣ9（トラバーチン柄）	プラスターボードⓣ9 AEP	合板ⓣ4	グラスウールⓣ50寒冷紗貼	ケイカル板ⓣ6（底目地）VP	プラスターボードⓣ12 ビニールクロス貼（不燃）	コンクリート打放シ 吹付タイル	コンクリート打放シ	天井裏グラスウール敷込ⓣ50
1	ホール	3200								○			
	車イス置場	3200		○									
	電話.水飲ミ場	3200		○									
	閲覧室	3600	○										○
	コントロールカウンター	3600	○										○
	お話しコーナー			○									○
	タタミコーナー	3300	○										○
	福祉コーナー	2700		○									
	廊下	2800								○			
	倉庫 (1)	3600	○										
	事務室	2700			○								
	作業室	2700			○								
	湯沸室	2400							○				
	休憩室	2500								○			
	押入	2420					○						
	更衣室	2500				○							
	開架書庫	2900			○								
	車庫	3900										○	
	渡り廊下	2500 ~2800			○								
	倉庫 (2)											○	
	ブックポスト返却室	2500			○								
2	研修室	3400 2800		○									○
	倉庫 (3)	2500				○							
	〃 (4)	2500				○							
	〃 (5)	2500				○							
	湯沸室	2870							○				
	エレベーターホール	3000								○			
	第一展示室	2700								○			○
	第二展示室	3000		○									○
	開架書庫	2900			○								○
	渡り廊下	2700			○								
	ホール	2700 2870		○									○
3													
	ホール	2500								○			○
共通	エレベーター機械室							○					
	階段			○							○		
	男子便所	2600							○				
	女子便所	2600							○				
	身障者用便所	2400							○				

天井下地は全て軽天下地組とする

階	室名	備考	室名札	天井改メロ	カーテンボックス	ピクチャーレール	ピクトサイン	ロールスクリーン
1	ホール	図書館案内板、展示コーナー、2階案内板						
	車イス置場	天井ルーバー					○	
	電話.水飲ミ場	電話台、天井ルーバー					○	
	閲覧室	壁面書架、掲示板、柱型掲示板、児童案内板	○	○	○	○		○
	コントロールカウンター	カウンター、壁面書架						
	お話しコーナー	書架	○		○			○
	タタミコーナー	台机、式台、ガラス手摺			○			○
	福祉コーナー	戸棚	○	○	○			○
	廊下							
	倉庫 (1)	書架						
	事務室	窓下戸棚、書架、行事黒板、掲示板	○	○	○	○		○
	作業室	配管ピット、書架、手洗い器		○	○	○		○
	湯沸室	流し台、ガス台、吊戸棚、水切棚、フード、ステンレス面台	○					
	休憩室	上框	○					
	押入	中棚						
	更衣室		○					
	開架書庫	リフト、鉄骨階段	○					
	車庫	棚	○					
	渡り廊下							
	倉庫 (2)							
	ブックポスト返却室	ブックポスト、レール棚	○					
2	研修室	移動ステージ、可動間仕切、スクリーンボックス	○	○	○	○		スクリーン巾1900 電動遮光
	倉庫 (3)		○					
	〃 (4)		○					
	〃 (5)		○					
	湯沸室	流し台、ガス台、吊戸棚、ステンレス面台	○					
	エレベーターホール							
	第一展示室	展示ケース	○	○				
	第二展示室		○	○		○		
	開架書庫	手摺						
	渡り廊下							
	ホール	天窓、トップライト、階内案内板		○		○		
3								
	ホール	階内案内板						
共通	エレベーター機械室	機械基礎						
	階段	手摺						
	男子便所	床点検口、トイレブース					○	
	女子便所	床点検口、トイレブース					○	
	身障者用便所	床点検口					○	

防火材料認定番号表

		断熱ボード（プラスターボードⓣ12）	不燃第1003号	・VP.AEP	基材同等第1001号
ビニールクロス（不燃）	壁装材料第0005号	岩綿吸音板	不燃第1021号		
ビニールクロス（特記無）	〃 0003号（2級）	化粧石コウボードⓣ9	準不燃第2016号		
石コウボードⓣ9	準不燃第2001号	アクリルソフト吹付	基材同等第0004号		
石コウボードⓣ12	不燃第1003号	ケイカル板	不燃第1001号		

工事名称 大野町図書館新築 工事設計図

大野町役場都市整備課

課長 課補 係長 設計

図面名 外部仕上表 内部仕上表

DATE

SCALE

NO 16

川本建築設計事務所
一級建築士登録第119086号
川本松夫

広島県土木収受
証第 号
5.1[illegible]16
処理期限
分類記号 保存年限

大野町収受(何)
第 号
5.10.29
処理期限
分類記号 保存年限