



① 300φ 16M 000
 ② 450φ 16M 000
 (無振動、無騒音工法とする)

杭・基礎伏図 1:200
 消雪用外スラブハココンクリートポス (GL+1970)
 一般スラブ天ハ GL+970ポス
 着色部 7-4:7'下階 GL-1350ポス、地中梁天ハ GL-450ポス
 杭 φ450 長さ GL-18M
 φ350

※特記なき限り杭は、全て残置とし、基礎砂利t150、捨てコンクリートt50を含み、
 コンクリート基礎より上部を全て撤去とする。(床下ピット床版共)
 なお、杭頭がGL-1500から突出している場合は、GL-1500以上は全て撤去を行う。
 竣工図には杭の位置を図示化すること。